



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Pernambuco

B.D.I.
Padrão - 22,0% Diferenciado* - 15,28% *Aplicado nas composições do item **CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))**

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1.084,11	2.407,97	2.610.504,35	63,68	63,68
5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação		un	2.574,0	119,31	307.103,94	7,49	71,17
CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	20.985,1	10,77	226.009,52	5,51	76,69
COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	21.684,81	9,77	211.860,59	5,17	81,85
101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.766,88	80,19	141.686,10	3,46	85,31
93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	117.098,16	1,10	128.807,97	3,14	88,45
03	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROPORCIONAL À EXECUÇÃO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	und	1,0	121.438,80	121.438,80	2,96	91,41
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	31.081,74	2,82	87.650,50	2,14	93,55
COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	und	228,0	348,32	79.416,96	1,94	95,49
102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	9.568,37	6,95	66.500,17	1,62	97,11
102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	72.600,79	0,62	45.012,48	1,10	98,21
CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	URBA - URBANIZAÇÃO	und	42,0	479,61	20.143,62	0,49	98,70
102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	471,0	30,65	14.436,15	0,35	99,05
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	6.373,58	1,91	12.173,53	0,30	99,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

104894	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	6,0	1.438,38	8.630,28	0,21	99,56
102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	3.903,13	1,60	6.245,00	0,15	99,71
104895	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	6,0	942,30	5.653,80	0,14	99,85
00000005	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	12,0	451,83	5.421,96	0,13	99,98
73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	112,15	672,90	0,02	100,00

Total sem BDI **3.374.057,70**
Total do BDI **725.309,87**
Total Geral **4.099.367,57**

THALLES HENRIQUE OLIVEIRA RAMOS CAVALCANTI
engenheiro civil - CREA 181591437-8